

DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS

COMMUNES DE MAISNIL-les-RUITZ et RUITZ
Extensions sur les communes
De
HOUDAIN et REBREUVE-RANCHICOURT

DOSSIER TRAVAUX CONNEXES
À L'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
ENQUÊTE SUR LE PROJET
DEVIS DESCRIPTIF DES TRAVAUX

NOTA : Ces prix sont une estimation indicative actualisée tirée d'un chantier similaire.
Le montant exact sera défini par consultation dans le cadre du marché travaux.



Détail par points de travaux envisagés :

| Point travaux | Désignation | Territoire | Quantité | Unité | Prix Unitaires hors taxes (€) | Prix total hors taxes (€) |
|---------------|---|----------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|
| A | Création de chemin (50m enrobé / empierré) | MAISNIL les RUITZ | 350 | ml | 158.00 (300ml) + 300.00 (50ml) | 62400.00 |
| B | Création de chemin (enherbé) | MAISNIL les RUITZ | 186 | ml | 3.65 | 678.90 |
| C | Création de chemin (empierré) | MAISNIL les RUITZ | 30 | ml | 158.00 | 4740.00 |
| C' | Création de chemin (enherbé) | MAISNIL les RUITZ | 140 | ml | 3.65 | 511.00 |
| D | Création de chemin (50m enrobé / empierré) | MAISNIL les RUITZ | 450 | ml | 158.00 (400ml) + 300 (50ml) | 78200.00 |
| E | Création de chemin (empierré) | MAISNIL les RUITZ | 240 | ml | 158.00 | 37920.00 |
| F | Réfection de chemin (empierré) | MAISNIL les RUITZ | 1235 | ml | 55.00 | 67925.00 |
| G | Réfection de chemin (enrobé) | MAISNIL les RUITZ | 750 | ml | 110.275 | 82706.00 |
| H | Réfection de chemin (enrobé) | MAISNIL les RUITZ | 810 | ml | 110.275 | 89323.00 |
| Ia | Accotement enherbé + piquets | HOUDAIN | 395 | ml | 5.00 | 1975.00 |
| Ib | Accotement enherbé + piquets | REBREUVE-RANCHICOURT | 220 | ml | 5.00 | 1100.00 |
| J | Plantation de haie | MAISNIL les RUITZ | 292 | ml | 11.00 | 3212.00 |
| K | Plantation de haie | MAISNIL les RUITZ | 125 | ml | 11.00 | 1375.00 |
| L | Plantation de haie | MAISNIL les RUITZ | 175 | ml | 11.00 | 1925.00 |
| M | Plantation de haie | MAISNIL les RUITZ | 190 | ml | 11.00 | 2090.00 |
| N | Arrachage de haie | MAISNIL les RUITZ | 230 | ml | 8.00 | 1840.00 |
| O | Arrachage de haie | MAISNIL les RUITZ | 75 | ml | 8.00 | 600.00 |
| P | Démontage et pose de clôture | MAISNIL les RUITZ | 240 | ml | 17.80 | 4272.00 |
| Q | Démontage et pose de clôture | REBREUVE-RANCHICOURT | 200 | ml | 17.80 | 3560.00 |
| R | Démontage de chemin | MAISNIL les RUITZ | 180 | ml | 290.00 | 52200.00 |
| S | Plantation de haie | MAISNIL les RUITZ | 110 | ml | 11.00 | 1210.00 |
| T | Réfection de chemin (empierré) | MAISNIL les RUITZ | 592 | ml | 55.00 | 32560.00 |
| U | Plantation de haie | MAISNIL les RUITZ | 460 | ml | 11.00 | 5060.00 |
| V | Arrachage de haie | HOUDAIN | 200 | ml | 8.00 | 1600.00 |
| W | Plantation de haie | HOUDAIN | 245 | ml | 11.00 | 2695.00 |
| X | Création d'un fossé de tamponnement | MAISNIL les RUITZ | 110 | ml | 6.00 | 660.00 |
| Y | Plantation de haie | RUITZ | 296 | ml | 11.00 | 3256.00 |
| Z | Réfection de chemin (empierré) | MAISNIL les RUITZ | 310 | ml | 55.00 | 17050.00 |
| AA | Creusement de fossé en V (<i>le long du chemin G</i>) | MAISNIL les RUITZ | 745 | ml | 10.00 | 7450.00 |
| AB | Creusement de fossé en V (<i>le long du chemin D</i>) | MAISNIL les RUITZ | 435 | ml | 10.00 | 4350.00 |

| N° des prix | Désignation | Unité | Prix Unitaires hors taxes (€) | Quantité (ml) | Prix total HT (€) |
|-------------|--|------------------------|---|---|---|
| | <u>Voirie</u> | | | | |
| Vo.1 | Création de chemin agricole (autre que points G et H) Emprise 6m- bande de roulement 3m – revêtement bi-couche Décaissement du chemin – mise en place d'un géotextile – mise en place d'une couche de 30cm de tout venant granulométrie 0/90 et d'une couche de 10cm de GNT granulométrie 0/31,5 - compactage - et un enduit bicouche pour la couche de roulement – engazonnement des accotements comprenant le travail du sol au rotavatoir et la fourniture des semences 15kg/ha type mélange jachère ray-grass trèfle blanc | Le ml <u>Dont :</u> | 158.00 <i>MAISNIL les RUITZ</i> | 970 <i>970</i> | 153260.00 <i>153260.00</i> |
| Vo.2 | Création de chemin à usage mixte (agricole et cycles) (points G et H) | Le ml <u>Dont :</u> | 110.275 <i>MAISNIL les RUITZ</i> | 1560 <i>1560</i> | 172029.00 <i>172029.00</i> |
| Vo.3 | Départ de chemin en enrobé 0,30 m de Tout venant 0/80 et 0,30 m de grave ternaire et enrobés 0,06 m | Le ml <u>Dont :</u> | 300.00 <i>MAISNIL les RUITZ</i> | 100 <i>100</i> | 30000.00 <i>30000.00</i> |
| Vo.4 | Remise en état sur voirie existante Décaissement, reprofilage, mise en place compactage et toutes sujétions (matériaux 0/100 ou 0/80 mm: grès de Pernes, calcaire, autres sauf laitiers) + bi-couche | Le ml <u>Dont :</u> | 55.00 <i>MAISNIL les RUITZ</i> | 2137 <i>2137</i> | 117535.00 <i>117535.00</i> |
| Vo.5 | Création de chemins enherbés Enherbement après terrassement et travail du sol au rotavatoir, Fourniture de semence pour enherbement à raison de 15 kg l'hectare (type mélange jachère, ray-grass, trèfle blanc) | Le ml <u>Dont :</u> | 3.65 <i>MAISNIL les RUITZ</i> | 326 <i>326</i> | 1189.90 <i>1189.90</i> |
| Vo.6 | Démontage de chemin existant (destruction de la structure + enfouissement + remise en état de culture) | Le ml <u>Dont :</u> | 290.00 <i>MAISNIL les RUITZ</i> | 180 <i>180</i> | 52200.00 <i>52200.00</i> |
| Vo.7 | Accotement enherbé (plantation) | Le ml <u>Dont :</u> | 5.00 <i>HOUDAIN</i> <i>REBREUVE-RANCHICOURT</i> | 615 <i>395</i> <i>220</i> | 3075.00 <i>1975.00</i> <i>1100.00</i> |
| | <u>Hydraulique :</u> | | | | |
| Hy.1 | Creusement de fossé Le mètre linéaire de déblai pour ouverture par engins mécaniques d'un fossé d'assainissement y compris la façon de pente, le régilage des terres provenant des fouilles de chaque côté du fossé, le déplacement du matériel et toutes sujétions: (Fossé jusqu'à 1 m de profondeur) | Le ml <u>Dont :</u> | 6.00 <i>MAISNIL les RUITZ</i> | 110 <i>110</i> | 660.00 <i>660.00</i> |
| Hy.2 | Création de fossé en V De 2 à 6 m de largeur, 0.40 à 0.60 m de profondeur en créant des paliers successifs (succession de mini-bassins plats) selon les indications du maître d'oeuvre et selon la déclivité naturelle du terrain | Le ml <u>Dont :</u> | 10.00 <i>MAISNIL les RUITZ</i> | 1180 <i>1180</i> | 11800.00 <i>11800.00</i> |
| | <u>Environnement :</u> | | | | |
| Ev.1 | Plantation de haies Le mètre linéaire de plantation sur plastique à raison de 2 plants au mètre (2 lignes en quinconce à espacement de 1 m), y compris le travail du sol, fourniture et pose des plastiques, fourniture des plants 60 - 90 forestiers ou autres, mise en place des plants avec collerette, protections anti gibier et sable | Le ml <u>Dont :</u> | 11.00 <i>MAISNIL les RUITZ</i> <i>HOUDAIN</i> <i>RUITZ</i> | 1893 <i>1352</i> <i>245</i> <i>296</i> | 20823.00 <i>14872.00</i> <i>2695.00</i> <i>3256.00</i> |
| Ev.2 | Arrachage de haies | Le ml <u>Dont :</u> | 8.00 <i>MAISNIL les RUITZ</i> <i>HOUDAIN</i> | 505 <i>305</i> <i>200</i> | 4040.00 <i>2440.00</i> <i>1600.00</i> |
| | <u>Clôtures :</u> | | | | |
| Cl.1 | Démontage de clôture Démontage d'une clôture poteaux bois et fils de ronce | Le ml <u>Dont :</u> | 3.80 <i>MAISNIL les RUITZ</i> <i>REBREUVE-RANCHICOURT</i> | 440 <i>240</i> <i>200</i> | 1672.00 <i>912.00</i> <i>760.00</i> |
| Cl.2 | Pose de clôture Fourniture et pose de clôture de 2 m de hauteur hors sol, avec entrée démontable | Le ml <u>Dont :</u> | 14.00 <i>MAISNIL les RUITZ</i> <i>REBREUVE-RANCHICOURT</i> | 440 <i>240</i> <i>200</i> | 6160.00 <i>3360.00</i> <i>2800.00</i> |

Montant total estimé (€HT):

574 443.90

- Le point G (chemin) sera en outre bordé par des piquets bois (\varnothing 10 cm) à chaque limite d'exploitation (10€HT / piquet)
- De même, l'accotement la et lb sera bordé de 10 à 15 piquets (\varnothing 10 cm) répartis sur le linéaire.

Le montant hors taxes des travaux est pris en charge à 100% par le Département du Pas-de-Calais.

Les frais de fonctionnement de l'association foncière sont également pris en charge pour une somme forfaitaire de **5000.00 €**