

DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS

COMMUNES DE MAISNIL-les-RUITZ et RUITZ
Extensions sur les communes
De
HOUDAIN et REBREUVE-RANCHICOURT

DOSSIER TRAVAUX CONNEXES
À L'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
ENQUÊTE SUR LE PROJET
RECAPITULATIF DES TRAVAUX PREVUS



Les travaux prévus dans le cadre du programme de travaux connexes sont de plusieurs types distincts :

- La création de voirie de desserte agricole (Points **A, C, D et E**),
- La création de voirie d'accès aux terrils (Point **B**,
- La création d'accotements bordant le chemin réalisé dans l'emprise (Points **la et lb**),
- La réfection d'un certain nombre de voiries (points **F, G, H, T et Z**),
- Le démontage d'un ancien chemin (point **R**),
- La plantation de haies (points **J, K, L, M, S, U et W**),
- L'arrachage de haies (points **N, O, V et Y**),
- Le déplacement de clôtures (points **P et Q**),
- Création d'un fossé de tamponnement (point **X**).

Détails des points de travaux envisagés :

Point travaux	Désignation	Territoire	Quantité	Unité
A	Création de chemin (50m enrobé / empierré)	MAISNIL les RUITZ	350	ml
B	Création de chemin (enherbé)	MAISNIL les RUITZ	186	ml
C	Création de chemin (empierré)	MAISNIL les RUITZ	30	ml
C'	Création de chemin (enherbé)	MAISNIL les RUITZ	140	ml
D	Création de chemin (50m enrobé / empierré)	MAISNIL les RUITZ	450	ml
E	Création de chemin (empierré)	MAISNIL les RUITZ	240	ml
F	Réfection de chemin (empierré)	MAISNIL les RUITZ	1235	ml
G	Réfection de chemin (enrobé)	MAISNIL les RUITZ	750	ml
H	Réfection de chemin (enrobé)	MAISNIL les RUITZ	810	ml
la	Accotement enherbé + piquets	HOUDAIN	395	ml
lb	Accotement enherbé + piquets	REBREUVE-RANCHICOURT	220	ml
J	Plantation de haie	MAISNIL les RUITZ	292	ml
K	Plantation de haie	MAISNIL les RUITZ	125	ml
L	Plantation de haie	MAISNIL les RUITZ	175	ml
M	Plantation de haie	MAISNIL les RUITZ	190	ml
N	Arrachage de haie	MAISNIL les RUITZ	230	ml
O	Arrachage de haie	MAISNIL les RUITZ	75	ml
P	Démontage et pose de clôture	MAISNIL les RUITZ	240	ml
Q	Démontage et pose de clôture	REBREUVE-RANCHICOURT	200	ml
R	Démontage de chemin	MAISNIL les RUITZ	180	ml
S	Plantation de haie	MAISNIL les RUITZ	110	ml
T	Réfection de chemin (empierré)	MAISNIL les RUITZ	592	ml
U	Plantation de haie	MAISNIL les RUITZ	460	ml
V	Arrachage de haie	HOUDAIN	200	ml
W	Plantation de haie	HOUDAIN	245	ml
X	Création d'un fossé de tamponnement	MAISNIL les RUITZ	110	ml
Y	Plantation de haie	RUITZ	296	ml
Z	Réfection de chemin (empierré)	MAISNIL les RUITZ	310	ml
AA	Creusement de fossé en V (<i>le long du chemin G</i>)	MAISNIL les RUITZ	745	ml
AB	Creusement de fossé en V (<i>le long du chemin D</i>)	MAISNIL les RUITZ	435	ml